

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Załącznik nr 6 do SWZ)

1. Informacje podstawowe dotyczące postępowania

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji elewacji budynku administracyjnego przy ul. Młyńskiej 37 w Świebodzinie, położonego na działce o nr ew. 669 obręb ewid. 2 miasta Świebodzin. Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont elewacji w postaci termomodernizacji elewacji frontowej, tylnej wraz z ich pomalowaniem oraz remont elewacji w postaci termomodernizacji ścian szczytowych wraz z ich pomalowaniem, zgodnie z projektem kolorystyki oraz robót towarzyszących.

Główny przedmiot Zamówienia obejmuje:

CPV:

- 1) 450000007 Roboty budowlane
- 2) 451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
- 3) 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 4) 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 5) 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
- 6) 454400003 Roboty malarskie i szklarskie
- 7) 454420007 Nakładanie powierzchni kryjących
- 8) 454100004 Tynkowanie
- 9) 453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
- 10) 453200006 Roboty izolacyjne
- 11) 453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
- 12) 453210003 Izolacja cieplna
- 13) 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
- 14) 453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 15) 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Ułożenie istniejących przewodów elektroenergetycznych, teletechnicznych i technologicznych w korytka i przymocowanie do ścian zewnętrznych;
- 2) Przełożenie istniejącego oświetlenia obiektu na ścianach zewnętrznych;
- 3) Przełożenie istniejącego monitoringu tv na ścianach zewnętrznych;
- 4) Przełożenie przewodów istniejącej instalacji piorunochronnej;
- 5) Docieplenie ścian zewnętrznych (frontowej i tylnej) wraz z ich pomalowaniem zgodnie z zawartym w dokumentacji projektem kolorystyki;
- 6) Docieplenie ścian szczytowych wraz z ich pomalowaniem zgodnie z zawartym w dokumentacji projektem kolorystyki;
- 7) Zdemonstowanie daszku znajdującego się nad wejściem głównym do budynku oraz zamontowanie daszków z pokryciem poliwęglanowym na konstrukcji stalowej;

- 8) Zdemontowanie daszków znajdujących się nad drzwiami (elewacja północno-zachodnia, południowo-wschodnia) i zamontowanie daszków z pokryciem poliwęglanowym na konstrukcji stalowej;
- 9) Przełożenie zewnętrznych agregatów klimatyzacyjnych na ścianach zewnętrznych budynku;
- 10) Wykonanie nowej obróbki blacharskiej;
- 11) Demontaż istniejących parapetów i wykonanie nowych;
- 12) Odsunięcie istniejących rur spustowych rynnowych od ścian zewnętrznych;

Zakres szczegółowy zamówienia został ujęty w następujących dokumentach:

- 1) Projekt budowlany - Termomodernizacja elewacji budynku biurowego – branża architektoniczna – opracowany w lipcu 2020r.
- 2) Zaświadczenie o złożeniu zgłoszenia robót z dnia 04.08.2020r. BOŚ.6743.286.2020.AR wydane przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Uwaga: Przed złożeniem oferty w postępowaniu, zaleca się Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu oceny zakresu robót koniecznych do wykonania w ramach zamówienia.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Umowa,
- SWZ,
- Oferta wraz z załącznikami do oferty.

3. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany jest termin wykonania zamówienia **do 90 dni od daty zawarcia umowy.**